

Техническое задание

на ремонт участка кровли корпуса 15 по адресу:
Московская область, г. Химки, ул. Заводская, дом 2А

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|-------|---|-------------------|------------|
| 1 | Очистка металлической щеткой поверхности гидроизоляционного кровельного покрытия от грязи и крошки | м2 | 500.0 |
| 2 | Вскрытие вздутий кровельного покрытия (резка верхних гидроизоляционных слоев) | м2 | 50.0 |
| 3 | Просушивание вскрытых мест кровельного покрытия с последующим нанесением битумной мастики | м2 | 50.0 |
| 4 | Обеспыливание и обмазка битумным праймером поверхности основания кровли под кровельный гидроизоляционный слой | м2 | 500.0 |
| 5 | Устройство гидроизоляционного рулонного покрытия кровли в 1 слой (Технониколь Унифлекс ТКП – 5.0) | м2 | 500.0 |
| 6 | Устройство примыканий стен парапета из гидроизоляционного рулонного покрытия в 1 слой на высоту 1.2м L=50.0м (Технониколь Унифлекс ТКП-5,0) | м2 | 60.0 |
| 7 | Монтаж прижимной планки | п.м. | 50.0 |
| 8 | Вынос и вывоз мусора | тонн | 0.2 |

Примечание: Выезд подрядчика на объект для участия в тендере обязателен.

Исп. Багиров Р.И.
8-495-780-54-45 (доб. 711)

 / 

