



**Примечание:**  
Существующий каркас из мет. уголка 75x50x6 перед монтажом сэндвич-панелей зачистить от ржавчины и огрунтовать ГФ-021.

### Корпус 66, главный фасад.

Узел обшивки наружного верхнего откоса проёмов витражей в уровне 1 + 2-го этажей.